created for your perfection

Gerätetyp: **WP7-150-54-0**	**Medium:** Wasser **Maximale Mediumstemperatur:** 150 °C

Versorgungsspannung: 380-415V / 50Hz 3p **Gesamtleistung ca.** 69 kW **Stromaufnahme:** ca. 110.2 A **Anschlusskabel:** Länge: 3m Offene Kabelenden mit Aderendhülsen	**Heizleistung:** 54 kW **Maximaler Systemdruck:** 53 bar **Maximales externes Volumen:** 80 ltr

Pumpe: Art: Standard Förderleistung (Max): 230 ltr/min Förderdruck(Max): 47 bar Motorleistung: 15 kW Bauart: Pheripheral	**Kühlung:** ohne

Abmessungen in mm(L/B/H): 1460 (ohne Anschlüsse) x 525 x 1200 **Gewicht:** ca. 330 kg **Farbe Grobstruktur Seidenmatt:** Gehäuse: RAL7035 Fronttür: RAL7016 **Aufstellung:** Gerät auf Rollen, Feststellbremse an zwei Rollen	**Anschlüsse:** Umlaufmedium: Flansch DN40/PN16 mit IG 1 1/2" (DIN EN 1092-1), Form B1 Kühlwasser: Befüllung: automatische Befüllung über Kühlwasserzufluss

Funktionsausstattung hydraulisch: - Bypass zwischen Vor- und Rücklauf mit reduziertem Querschnitt - Niveauüberwachung durch Magnet-Schwimmerschalter - Anzeige des Vorlaufdrucks über Manometer an Geräterückseite - Strömungsüberwachung durch Erfassen des Durchflusses - Schmutzfilter im Kühlwasserzufluss und im Rücklauf des Umlaufsystems - Umlaufkreis wärmegedämmt	**Funktionausstattung elektrisch:** - Regel- und Steuereinheit Smart Controller (7" Touch-Display) - Heizungssteuerung SSR - Schaltkasten IP54, fremdbelüftet **Allgemeine Ausstattung:** - Ausdehnungsbehälter, Erhitzer und Rohrleitungen Edelstahl - Heizung über Edelstahl-Rohrheizkörper aus Incoloy - Schmutzfänger (Umlauf): EN-GJL-250 bzw. GP240GH+N

Artikelnummer: **WP7.000016**

Technische Änderungen vorbehalten

Dieses Gerät ist konform mit den Europäischen Richtlinien. Andere Richtlinien und Normen sind nur erfüllt, wenn diese in der Auftragsbestätigung aufgeführt sind.

Ausgewählte Optionen:

- Druckmanometer (M.PG1.WP7)

Technische Änderungen vorbehalten

Dieses Gerät ist konform mit den Europäischen Richtlinien. Andere Richtlinien und Normen sind nur erfüllt, wenn diese in der Auftragsbestätigung aufgeführt sind.